この別売付属品は一般用です。潮風が直接あたる海浜地区，温泉地帯，周辺環境が特殊な場所等でご使用になる場合は、販売店にご相談ください。

東芝ルームエアコン用 別売付属品
室外ユニット 屋根置台 形名 RB-D201K2 据付説明書

東芝キヤリア株式会社 空調統括部
〒416-8521 静岡県富士市蓼原336番地

安全上のご注意

- 架台は、室外ユニット60kg以下で、ご使用ください。
- 架台を据付後、この説明書をお客様にお渡しいただき警告表示内容を確認していただくようお願いします。
- 架台の分解や廃棄処理する場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
- 据付前に、右記の警告文をよくお読みの上、工事してください。


警告

- 据付工事は、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼すること。
- 据付工事は、この説明書とエアコンの据付説明書に従い、確実に行うこと。
- 架台は、重量に十分耐えられる場所に据付のこと。
- エアコン室外ユニット以外の据付架台として使用しないこと。
- 絶対に乗ったり、ぶら下がったり、押したり、引いたりしないこと。
- 架台組立では、同梱の部品を使用すること。
- ねじ(ボルト類)は、確実に締めること。
- 改造しないこと。
- 製品のカド等は、手を切る恐れがあります。お子様にも教えてください。
- 上記警告事項を遵守してください。
  遵守しない場合、室外ユニットの落下・架台の破壊・建物の損壊・感電・火災・けが等の原因になります。


部品表									
	①フレーム組品	2組	③ヤネアシ	6個	⑤針金	2本	⑦根角ボルト(M8-16)ナット(M8)	4組
	②ベース	2本	④防振ゴム組	4組	⑥ヒートン釘(⊿形)	2本		

架台の組み立て方と完成図

1. ②ベースの寸法目盛を目安に①フレーム組品を⑦根角ボルトで組み立てます。



2. 屋根勾配に合わせて①フレーム組品の角度調整をします。
※キャクとフレームの組み替えにより0°~17°までの屋根勾配に対応できます。





3. ③ヤネアシを屋根瓦の接する所に取り付けます。
※ヤネアシは、架台と瓦の接する所に当ててください。

架台の固定

1) ⑥ヒートン釘は壁内の柱にしっかり固定します。
2) ⑤針金は2重にして巻き付けます。(左右2ヶ所)

※架台側も同様に固定します。





エアコン本体の据え付け

1) 架台各部のネジを増し締めします。
2) ①フレーム組品に④防振ゴム組からM8ナットを外したものを取り付けます。
3) エアコン本体を乗せM8ナットで固定します。

